

**Bureau d'ingénieurs et géologues  
Tissières SA**  
Rue des Prés-de-la-Scie 2 – CP 105  
1920 Martigny  
Tél. 027-722 83 22, Fax 027-722 04 22  
E-mail bureau@tissieres-sa.ch

# Amiante Diagnostic avant travaux des bâtiments communaux de Charrat

## Maître de l'ouvrage

Administration communale de  
Charrat

## Mandataire

Spécialiste amiante : Tissières SA

## Prestations

Visite initiale et diagnostic avant  
travaux



Bâtiments communaux concernés par l'étude (école et administration communale)

## Caractéristiques du mandat

Diagnostic amiante avant travaux conforme aux exigences nécessaires à l'octroi d'une subvention cantonale.

**Travaux** : visite initiale des lieux pour l'établissement d'une offre d'honoraires conformément aux recommandations de la SUVA et de la "Cellule Amiante VS". Identification de l'ensemble des matériaux accessibles contenant de l'amiante avec échantillonnage pour analyse lorsque nécessaire. Description et situation sur plan de tous les matériaux diagnostiqués. Détermination des mesures d'assainissement et des démarches à entreprendre pour un bon déroulement des travaux de désamiantage.

## Durée du mandat

Juillet – Octobre 2010

## Montant du mandat

Coût du diagnostic et des  
analyses : Fr. 5'800.--



Informations		Nom		Amiante	
nr bâtiment	nr sous-bâtiment	Description de l'échantillon	Quantité estimée (kg)	Etat de conservation (selon la norme SIA 202)	Etat de conservation (selon la norme SIA 202)
1	20213-0	Celle de l'école de base	24 m <sup>2</sup>	S/L	O

Libération de l'Etat		Etat de conservation		Etat de conservation	
Code	Code	Code	Code	Code	Code