
Maître de l'ouvrage

Les 3 Rocs SA

Mandataires

Architectes : FIMA SA, Verbier
Ingénieurs : Groupement BCTH
(Pilote : Huber et Torrent SA,
Martigny)
Géotechnicien : Tissières SA

Prestations :

Concept, dimensionnement, appel
d'offres et suivi des travaux de
soutènement



Travaux spéciaux au sud des secteurs B et C

Entreprises

Terrassement, gros-œuvre : Consortium Bagnard SA (Vaudan SA, Manenti Farquet & Cie SA, Victor Bruchez SA, Stanislas Gailland)
Travaux spéciaux : Implenia Construction SA, Echandens (sous-traitant du Consortium Bagnard SA)

Caractéristiques de l'ouvrage

Construction d'un complexe d'immeubles et d'un hôtel, avec parking. Emprise des secteurs B et C :
140 m x 65 m.

Travaux spéciaux : parois jetting ancrées jusqu'à 15 m de hauteur, parois berlinoises clouées, parois clouées. Micropieux pour les fondations des grues et de la centrale à béton. Quantités principales : 1'615 ml de jetting pour 133 colonnes, 7'200 ml de forage pour 775 clous (autoforants et traditionnels), 1'453 ml de forage pour 66 ancrages, 300 m² de parement en béton projeté.

Terrassement : 75'000 m³.

Durée des travaux

Avril 2010 – mai 2011

Montant des travaux

Travaux spéciaux :
Fr. 2'150'000.--
Terrassement : Fr. 6'400'000.--



Paroi jetting ancrée